

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน		
2	ค่าอำนวยการ.....% ของข้อ 1		
3	กำไร.....% ของข้อ 1		
4	รวมค่าก่อสร้าง (ข้อ1 + ข้อ2 + ข้อ3)		
5	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
6	รวมค่าก่อสร้าง (ข้อ4 + ข้อ5)		
7	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00% ของข้อ 6		
8	ส่วนที่3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
9	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ข้อ6 + ข้อ7 + ข้อ8)		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
สรุป	ราคากลาง		
	ราคากลาง		

ตัวอักษร.....

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ..... วัน

เสนอราคาโดย.....

(.....)

ประทับตรา บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมายเหตุ

1. ได้กรอกปริมาณงานและราคาในบัญชีปริมาณงานเฉพาะที่ปรากฏในใบรายการจำนวนปริมาณงานและราคา ได้กำกับตัวเลขไว้อย่างละเอียด และรับรองว่ารายการที่เสนอข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้อง
2. รายการที่ข้าพเจ้ายื่นเสนอราคา หากมีรายการที่ไม่ได้เสนอจะด้วยประการใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ถือเป็นข้ออ้าง ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอราคาไว้แต่ประการใด





ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
1	งานปรับปรุงอาคารบุญเดือน	1.00	รวม						
2	งานปรับปรุงอาคารฝึกดับเพลิง	1.00	รวม						
3	งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์	1.00	รวม						
4	งานปรับปรุงอาคารที่พักนักเรียนเรือ	1.00	รวม						
5	งานก่อสร้างหลังคาออร์บัส	1.00	รวม						
6	งานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุม อาคารเรียน 6 ชั้น ห้อง 8501/8601	1.00	รวม						
	รวมราคาส่วที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (อาคารบุญเดือน)	1.00	รวม						
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (อาคารที่พักนักเรียนเรือ)	1.00	รวม						
3	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (อาคารเรียน 6 ชั้น ห้อง 8501/8601)	1.00	รวม						
	รวมราคาส่วที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
1	ค่ารั้วชั่วคราว	1.00	รวม						
	รวมราคาส่วที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษ								

นายกสิพนธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวดี วิริยะพันธ์




ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน									
1.1.1	งานรื้อถอน (อาคารบุญเดือน)									
	งานรื้อถอน ชั้น 2 (อาคารบุญเดือน)									
	- รื้อโถงลิ้น	5.00	ชุด							
	- รื้อปัดสวะ	2.00	ชุด							
	- รื้ออ่างล้างหน้า	4.00	ชุด							
	- งานรื้อฉากกันห้องน้ำ	19.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อประตูห้องน้ำ	7.00	ชุด							
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	6.00	ชุด							
	- งานรื้อถอนงักอิฐ	7.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	23.00	ตร.ม.							
	- งานสกัดพื้น	20.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อพื้นไม้	40.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อเคาน์เตอร์	3.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	65.00	ตร.ม.							
	รื้อถอนงานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2									
	- งานรื้อพัดลมเพดาน	14.00	ชุด							
	- งานรื้อเครื่องปรับอากาศ	7.00	ตัว							
	- งานรื้อโคมตะแกรง	6.00	ดวง							
	- งานรื้อไฟลูออเรสเซนต์	1.00	ดวง							



นายกสิพันธ์ บริพันธ์ /



นายธีรศักดิ์ แสนผล /



นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานรื้อถอน ชั้น 3 (อาคารขลุ่ยเลื่อน)									
	- รื้อได้สาม	5.00	ชุด							
	- รื้อปลั๊กอะ	2.00	ชุด							
	- รื้ออ่างล้างหน้า	4.00	ชุด							
	- งานรื้อออกกันห้องน้ำ	19.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อประตูห้องน้ำ	7.00	ชุด							
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	6.00	ชุด							
	- งานรื้อถอนนั่งก้ออิฐ	7.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อกระบะเบ้องพื้น	23.00	ตร.ม.							
	- งานสกัดพื้น	20.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อเคาน์เตอร์	3.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	65.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อแผ่นหลังคา	60.00	ตร.ม.							
	รื้อถอนแปลนไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3									
	- งานรื้อพัดลมเพดาน	14.00	ชุด							
	- งานรื้อเครื่องปรับอากาศ	7.00	ตัว							
	- งานรื้อโคมตะแกรง	6.00	ดวง							
	- งานรื้อไฟฟลูออเรสเซนต์	1.00	ดวง							

นายอภิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานรื้อถอน ชั้น 4 (อาคารบุญเลื่อน)									
	- รื้อโถส้วม	6.00	ชุด							
	- รื้อปัสสาวะ	2.00	ชุด							
	- รื้ออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด							
	- งานรื้อฉากกันห้องน้ำ	25.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อประตูห้องน้ำ	7.00	ชุด							
	- งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบ	6.00	ชุด							
	- งานรื้อผนังงอกอิฐ	6.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	23.00	ตร.ม.							
	- งานสกัดพื้น	20.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อเคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.							
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	228.00	ตร.ม.							
	รื้อถอนแปลนไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4									
	- งานรื้อพัดลมเพดาน	14.00	ชุด							
	- งานรื้อแอร์	5.00	ตัว							
	- งานรื้อโคมตะแกรง	36.00	ดวง							
	- งานรื้อโพงดาวไลท์	2.00	ดวง							
	รวมราคางานรื้อถอน (อาคารบุญเลื่อน)									


 นายสิรพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชยน์วี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชยน์วี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.1.2	งานปรับปรุง (อาคารบุญเลื่อน)									
	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (อาคารบุญเลื่อน)									
	งานสุขาภิบาลและอุปกรณ์ประกอบ									
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด							
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด							
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด							
	- สายฉีดชำระ	11.00	ชุด							
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	11.00	ชุด							
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	17.00	ชุด							
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	17.00	ชุด							
	- สติ๊กเกอร์แก้ว ทางเดียว	14.00	ตัว							
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด							
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำทำผิวหินแกรนิตดำ	10.00	ตร.ม.							
	- กระจกเงา	1.00	บาน							
	- รางน้ำ+ฝาดะแกรงระบายน้ำสแตนเลส	21.00	ม.							
	- ฉากกันห้องน้ำ + ประตูสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	17.00	ชุด							
	งานก่อผนังและตกแต่งผนัง									
	- ผนังก่ออิฐรูมครึ่งแผ่น	80.00	ตร.ม.							
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง	30.00	ม.							
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน	95.00	ตร.ม.							
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค	80.00	ตร.ม.							

นายอภิสิทธิ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวัฒน์ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางภายในห้องนอน	80.00	ตร.ม.						
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กันลื่น	45.00	ตร.ม.						
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าว ที-บาร์ ชนิดกันชื้น	45.00	ตร.ม.						
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	153.00	ตร.ม.						
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ปู1	1.00	ชุด						
	- ปู2	5.00	ชุด						
	- ช่องลมประตูช่อง Service	1.00	ชุด						
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิก ชนิดทากายใน	610.00	ตร.ม.						
	- สีฝ้าเพดาน	153.00	ตร.ม.						
	งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 (อาคารบุญเลื่อน)								
	งานท่อโพลีเอทิลีน PVC (Class 8.5)								
	- ท่อ PVC Ø 2"	41.00	ม.						
	- ท่อ PVC Ø 4"	21.00	ม.						
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เทศมา						
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เทศมา						
	งานระบบท่อประปา (PPR)								
	- ท่อ PPR Ø 3/4"	30.00	ม.						
	- ท่อ PPR Ø 1/2"	69.00	ม.						
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เทศมา						
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เทศมา						

 นายสิทธิ์ บรีพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์
 นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 (อาคารบุญเดือน)									
	ท่อและสายสายไฟ									
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด \varnothing 1/2"	289.00	ม.							
	- สายไฟ THW 1.5 มม ²	253.00	ม.							
	- สายไฟ THW 2.5 มม ²	485.00	ม.							
	ดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ เต้ารับ									
	- โคมไฟ DOWNLIGHT LED หน้ากลม 6"	10.00	ชุด							
	- สวิทช์ทางเดียว	1.00	ชุด							
	- เต้ารับ 2P+G	41.00	ชุด							
	ระบบปรับอากาศ									
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	3.00	ชุด							
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	1.00	ชุด							
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU	2.00	ชุด							
	พัดลมระบายอากาศแบบฝังผนัง พร้อมสวิทช์									
	- ขนาด 100 CFM	2.00	ชุด							
	- ขนาด 150 CFM	4.00	ชุด							
	- ขนาด 500 CFM	2.00	ชุด							
	พัดลมเพดาน พร้อมสวิทช์									
	- พัดลมติดเพดาน	12.00	ชุด							
	รวมราคางานปรับปรุงชั้น 2 (อาคารบุญเดือน)									



นายอภิสิทธิ์ บริพันธ์



นายธีรศักดิ์ แสนผล



นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพลาธิการวิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพลาธิการวิ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 (อาคารบุณเลิศ)									
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด							
	- โถปัสสาวะรูปทรงสี่เหลี่ยม แบบใช้ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด							
	- โถส้วมนั่งราบ แบบใช้ฟลัชแทงค์	11.00	ชุด							
	- สายฉีดชำระ (หัวฉีดสแตนเลส)	11.00	ชุด							
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	17.00	ชุด							
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	17.00	ชุด							
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	14.00	ตัว							
	- สติปาล์ว ทางเดียว	1.00	ชุด							
	- ก๊อกล้างพื้น	10.00	ตร.ม.							
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำทำผิวหินแกรนิตดำ	1.00	บาน							
	- กระจกเงา	21.00	ม.							
	- รางน้ำ+ฝาตะแกรงระบายน้ำสแตนเลส	17.00	ชุด							
	- ฉากกันห้องน้ำ + ประตูสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์									
	งานก่อผนังและตกแต่งผนัง									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	80.00	ตร.ม.							
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง	30.00	ม.							
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน	95.00	ตร.ม.							
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก	80.00	ตร.ม.							
	งานตกแต่งผิวพื้น									
	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางภายในห้องนอน	80.00	ตร.ม.							
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กั้นลิ้น	45.00	ตร.ม.							

นายอภิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายอนุวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ศึกษาชนวนาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ศึกษาชนวนาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานฝ้าเพดาน									
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าว ที-บาร์ ชนิดกันชื้น	45.00	ตร.ม.							
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18.00	ตร.ม.							
	งานประตูดู - หน้าต่าง									
	- ป1	1.00	ชุด							
	- ป2	5.00	ชุด							
	- ซ่อมแซมประตูช่อง Service	1.00	ชุด							
	งานทาสี									
	- สีน้ำอะครีลิค ชนิดทากายใน	610.00	ตร.ม.							
	- สีฟ้าเพดาน	18.00	ตร.ม.							
	งานติดตั้งแผ่นหลังคา									
	- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท	60.00	ตร.ม.							
	งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 (อาคารบุญเลื่อน)									
	งานท่อโพลีไครก PVC (Class 8.5)									
	- ท่อ PVC Ø 2"	41.00	ม.							
	- ท่อ PVC Ø 4"	21.00	ม.							
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา							
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา							
	งานระบบท่อประปา (PPR)									
	- ท่อ PPR Ø 3/4"	30.00	ม.							
	- ท่อ PPR Ø 1/2"	69.00	ม.							
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา							
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา							



นายอภิพนธ์ บริพันธ์



นายธีรศักดิ์ แสนผล



นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 (อาคารบุญเลื่อน)								
	ท่อและสายสายไฟ								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด \varnothing 1/2"	315.00	ม.						
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 มม. ²	244.00	ม.						
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 มม. ²	578.00	ม.						
	ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT LED หน้ากลม 6"	10.00	ชุด						
	- สวิตช์ทางเดียว	1.00	ชุด						
	- เต้ารับคู่ 2P+G	35.00	ชุด						
	ระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	5.00	ชุด						
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	1.00	ชุด						
	พัดลมระบายอากาศแบบฝังผนัง พร้อมสวิทช์								
	- ขนาด 100 CFM	2.00	ชุด						
	- ขนาด 150 CFM	2.00	ชุด						
	- ขนาด 500 CFM	2.00	ชุด						
	พัดลมเพดาน พร้อมสวิทช์								
	- พัดลมติดเพดาน	12.00	ชุด						
	รวมราคางานปรับปรุงชั้น 3 (อาคารบุญเลื่อน)								

นายอภิสิทธิ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ศึกษาวิจัยนาวิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ศึกษาวิจัยนาวิ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 (อาคารบุญเดือน)								
	งานสุญญากาศและอุปกรณ์ประกอบ								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด						
	- โถปัสสาวะรูปทรงสี่เหลี่ยม แบบใช้ฟัลซ์วาล์ว	3.00	ชุด						
	- โถส้วมนั่งราบ แบบใช้ฟัลซ์แทงค์	11.00	ชุด						
	- สายฉีดชำระ (หัวฉีดสแตนเลส)	11.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	11.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	17.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	17.00	ชุด						
	- สติ๊กเกอร์วาล์ว ทางเดียว	14.00	ตัว						
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด						
	- เคาน์เตอร์ห้องน้ำทำผิวหินแกรนิตดำ	10.00	ตร.ม.						
	- กระจกเงา	1.00	บาน						
	- รางน้ำ+ฝาตะแกรงระบายน้ำสแตนเลส	21.00	ม.						
	- ฉากกันห้องน้ำ + ประตูสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	17.00	ชุด						
	งานก่อนผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐรูปร่างแผ่น	80.00	ตร.ม.						
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง	30.00	ม.						
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน	95.00	ตร.ม.						
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก	80.00	ตร.ม.						
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางภายในห้องนอน	215.00	ตร.ม.						
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กั้นลิ้น	45.00	ตร.ม.						



นายอภิสิทธิ์ บริพันธ์



นายธีรศักดิ์ แสนผล



นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าว ที-บาร์ ชนิดกันชื้น	45.00	ตร.ม.						
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	214.00	ตร.ม.						
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด						
	- ป2	5.00	ชุด						
	- ซ่อมแซมประตูช่อง Service	1.00	ชุด						
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค ชนิดทากายใน	610.00	ตร.ม.						
	- สีฝ้าเพดาน	214.00	ตร.ม.						
	งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 (อาคารบุญเดือน)								
	งานท่อโพลีไครก PVC (Class 8.5)								
	- ท่อ PVC Ø 2"	41.00	ม.						
	- ท่อ PVC Ø 4"	21.00	ม.						
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา						
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา						
	งานระบบท่อประปา (PPR)								
	- ท่อ PPR Ø 3/4"	30.00	ม.						
	- ท่อ PPR Ø 1/2"	69.00	ม.						
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา						
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา						




 นายสิรินทร์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 (อาคารบุญเลื่อน)								
	ท่อและสายสายไฟ								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC ขนาด Ø 1/2"	408.00	ม.						
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 มม ²	493.00	ม.						
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 มม ²	485.00	ม.						
	ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT LED หนักกลม 6"	10.00	ชุด						
	- โคมไฟตะแคง	30.00	ชุด						
	- สวิตช์ทางเดียว	7.00	ชุด						
	- สวิตช์สองทาง	2.00	ชุด						
	- เต้ารับคู่ 2P+G	41.00	ชุด						
	ระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 BTU	5.00	ชุด						
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	1.00	ชุด						
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU	2.00	ชุด						
	พัดลมระบายอากาศแบบฝังผนัง พร้อมสวิตช์								
	- ขนาด 100 CFM	2.00	ชุด						
	- ขนาด 150 CFM	4.00	ชุด						
	- ขนาด 500 CFM	2.00	ชุด						
	พัดลมเพดาน พร้อมสวิตช์								
	- พัดลมติดเพดาน	12.00	ชุด						
	รวมราคางานปรับปรุงชั้น 4 (อาคารบุญเลื่อน)								
	รวมราคาปรับปรุงอาคารบุญเลื่อน								




 นายอภิสิทธิ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพณิชยการ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพณิชยการ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (อาคารบุญเดือน)								
1.2.1	ชั้น 2 (อาคารบุญเดือน)								
	- เตียนนอนเดี่ยว 2 ชั้น	54.00	ชุด						
	- ที่นอน + หมอน + ผ้าห่ม พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน	108.00	ชุด						
	- ตู้เสื้อผ้า	54.00	ชุด						
	รวมราคาชั้น 2 (อาคารบุญเดือน)								
1.2.2	ชั้น 3 (อาคารบุญเดือน)								
	- เตียนนอนเดี่ยว 2 ชั้น	39.00	ชุด						
	- ที่นอน + หมอน + ผ้าห่ม พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน	78.00	ชุด						
	- ตู้เสื้อผ้า	39.00	ชุด						
	รวมราคาชั้น 3 (อาคารบุญเดือน)								
1.2.3	ชั้น 4 (อาคารบุญเดือน)								
	- เตียนนอนเดี่ยว 2 ชั้น	41.00	ชุด						
	- ที่นอน + หมอน + ผ้าห่ม พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน	82.00	ชุด						
	- ตู้เสื้อผ้า	41.00	ชุด						
	รวมราคาชั้น 4 (อาคารบุญเดือน)								
	รวมราคาครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อสิ่งก่อสร้างอาคารบุญเดือน								

 / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนชาติ วิจารณ์พันธ์


ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพณิชยน์ทวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพณิชยน์ทวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
2.1.1	งานรื้อถอน (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	งานรื้อถอน ชั้น 1 (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	- รื้อโถงบันได	2.00	ชุด						
	- รื้อโถงลิ้น	1.00	ชุด						
	- รื้ออ่างล้างมือและกระจก	1.00	ชุด						
	- รื้อประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด						
	- รื้อประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม	26.00	ตร.ม.						
	- รื้อผนังก่ออิฐ	5.00	ตร.ม.						
	- รื้อผนังกระเบื้องห้องน้ำ	10.00	ตร.ม.						
	- รื้อถอนวัสดุผิวบันได	7.00	ตร.ม.						
	- รื้อพื้นกระเบื้องเดิม	136.00	ตร.ม.						
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	136.00	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน ชั้น 2 (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	- รื้อพื้นกระเบื้องเดิม	146.00	ตร.ม.						
	- รื้อผนังไม้ตกแต่ง	163.00	ตร.ม.						
	- รื้อฝ้าเพดาน	152.00	ตร.ม.						
	- รื้อประตูอลูมิเนียม	4.00	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน ชั้น 3 (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	- รื้อเจาะพื้นคอนกรีต	5.00	ตร.ม.						
	รวมราคางานรื้อถอน (อาคารฝึกดับเพลิง)								

นายกลีพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ศึกษาชนวนวิจิตร จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ศึกษาชนวนวิจิตร จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	งานปรับปรุง (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	งานปรับปรุง ชั้น 1 (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	งานทางลาด								
	- งานโครงสร้างคอนกรีต คสล.	14.00	ตร.ม.						
	- งานพื้นกระเบื้อง	8.00	ตร.ม.						
	- งานราวจับลู่วิ่ง 50x50 มม.	11.00	ม.						
	- งานราวเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	94.00	กก.						
	- งานทาสีกันสนิม + สีสันทับหน้า	19.00	ตร.ม.						
	ต่อเติมบันไดโครงสร้างเหล็ก / ทำลิฟต์ขึ้นชั้น 2								
	- เหล็กกล่อง 75x50x3.2 มม.	41.00	กก.						
	- เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	32.00	กก.						
	- เหล็กเพลท 3x3 นิ้ว ทน 6 มม.	2.00	แผ่น						
	- เหล็กเพลท 10x10 นิ้ว ทน 6 มม.	4.00	แผ่น						
	- งานทาสีกันสนิม + สีสันทับหน้า	5.00	ตร.ม.						
	- พุก 1/2 นิ้ว	24.00	ตัว						
	- สمارท์บอร์ด ทน 8 มม.	3.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีต	0.40	ลบ.ม.						
	- กระเบื้อง	8.00	ตร.ม.						
	- ผืนสุมาร์ทบอร์ด ทน 8 มม. กรุสองด้าน	5.00	ตร.ม.						

นายสิทธิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพยานยนต์นาวิก จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพยานยนต์นาวิก จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด						
	- โถปัสสาวะ	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด						
	- กระบอกงา	1.00	ชุด						
	งานพื้นและผนัง								
	- ผนังห้องนำถูกระเบื้อง	12.00	ตร.ม.						
	- พื้นห้องนำถูกระเบื้อง	5.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องยาง	136.00	ตร.ม.						
	งานติดตั้งประตู								
	- ประตู D1	1.00	ชุด						
	- ประตู D2	1.00	ชุด						
	- ประตูเลื่อนสลับเดิม	1.00	ชุด						
	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ผนัง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	136.00	ตร.ม.						
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก ผนังทภายใน	163.00	ตร.ม.						
	- สีน้ำอะคริลิก ผนังทภายนอก (ทั้งหมด)	366.00	ตร.ม.						
	- ทาสีอะคริลิกฝ้าเพดาน	136.00	ตร.ม.						

นายอภิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์พณิชยการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พณิชยการ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง ชั้น 2 (อาคารฝึกดับเพลิง)								
	งานบันไดโครงสร้างเหล็กจกระเบียงชั้น 2 ชั้นขนาดฝ้า								
	- เหล็ก H-beam 100x100x6 มม.	43.00	กก.						
	- เหล็ก 200x100x3.2 มม.	145.00	กก.						
	- เหล็กถักวาวไนซ์ 38x38x2.3 มม.	77.00	กก.						
	- แผ่นเหล็กถักหนา 2.3 มม.	21.00	กก.						
	- เหล็กทอกลมถักวาวไนซ์ 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	66.00	กก.						
	- เหล็กทอกลมถักวาวไนซ์ 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	70.00	กก.						
	- เหล็กเหล็ก 10x10 นิ้ว หนา 6 มม.	4.00	แผ่น						
	- พุก 1/2 นิ้ว	16.00	ตัว						
	- งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามันทับหน้า	13.00	ตร.ม.						
	งานสถาปัตยกรรม								
	- สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทากายใน	163.00	ตร.ม.						
	- ทาสีอะคริลิผิวเพดาน	136.00	ตร.ม.						
	- งานปูนกระเบื้องยาง	146.00	ตร.ม.						
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ หนาชั้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	136.00	ตร.ม.						
	- ประตู D3	1.00	ชุด						
	รวมราคางานปรับปรุง (อาคารฝึกดับเพลิง)								



นายสิทธิ์ บัณฑิต



นายธีรศักดิ์ แสนผล



นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.1	งานรื้อถอน - งานรื้อถอนฝ้าระบายน้ำ	11.08	ตร.ม.							
	รวม ข้อ 3.1 งานรื้อถอน									
3.2	งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์									
3.2.1	งานลาน คสล. งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบหล่อคอนกรีต	68.00	ตร.ม.							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	136.00	ตร.ม.							
	- ไม้คร่าวัดแบบ	20.00	ลบ.ฟ.							
	- ตะปู	34.00	กก.							
3.2.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม. - เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม. - เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม. - ลวดผูกเหล็ก	2,408.00 126.00 1,457.00 119.00	กก. กก. กก. กก.							




 นายสิทธิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.3	งานคอนกรีต - ทราปรีปรับระดับ (ผิวหลวม) - คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกล)	170.00 122.10	ลบ.ม. ลบ.ม.						
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	308.00	ม.						
3.2.4	งานพื้น - งานพื้น F4 (PU ทน 3 มม.) - งานพื้น(PU ทน 3 มม.) - งานพื้น(PU ทน 2 มม.)	559.81 191.38 0.24	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.						
3.2.5	งานวางระบายน้ำ - เหล็กเส้นแบน กว้าง 50x6 มม. - เหล็ก L 50x50x4 มม. - ทาสีกันสนิม + ทาสีสีน้ำมัน	1,475.00 343.00 84.00	กก. กก. ตร.ม.						
	รวมราคาข้อ 3.2 งานปรับปรุงสถานเอนกประสงค์								

 นายศิริศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์
 นายศิริศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์


ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชยน์วี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชยน์วี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานปรับปรุงอาคารที่พักนักเรียนดูกรเรือ									
4.1	งานรื้อถอน									
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้อง (เดิม)	487.00	ตร.ม.							
	- รื้อถอนแผ่นหลังคา (เดิม)	487.00	ตร.ม.							
	รวมราคา (ข้อ 4.1) งานรื้อถอน									
4.2	งานปรับปรุง									
4.2.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
4.2.1.1	งานขุดดินและถมดิน	7.00	ลบ.ม.							
4.2.1.2	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.							
4.2.1.3	คอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.							
4.2.1.4	งานเสาเข็ม									
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.18x0.18x18.00 ม. (เสาเข็มไมโครไพล์)	10.00	ต้น							
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	10.00	ต้น							
4.2.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	64.00	ตร.ม.							
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	80.00	ตร.ม.							
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	24.00	ลบ.ฟ.							
	- ตะปู	20.00	กก.							
4.2.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	91.00	กก.							
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	139.00	กก.							

นายกสิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	828.00	กก.							
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	1,114.00	กก.							
	- ลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.							
4.2.1.7	งานคอนกรีต									
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอก)	12.00	ลบ.ม.							
4.2.1.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ									
	- Plate 9 มม.	15.00	กก.							
	- BOLT M24	40.00	ตัว							
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 100x3.2 มม.	100.00	กก.							
	- อะไหล่เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม.	285.00	กก.							
	- จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม.	336.00	กก.							
	- แปเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	300.00	กก.							
	- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้า	44.00	ตร.ม.							
	รวมราคา (ข้อ 4.2.1) งานโครงสร้างวิศวกรรม									



นายกสิพันธ์ บริพันธ์



นายธีรศักดิ์ แสนผล



นายธนวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพหุวิชาชนนวิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพหุวิชาชนนวิ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.2	งานสถาปัตยกรรม								
4.2.2.1	งานหลังคา								
	- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้า (โครงหลังคาเดิม)	146.00	ตร.ม.						
	- แผ่นหลังคา uPVC Twinwall ความหนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต	594.00	ตร.ม.						
	- แฟลชซิง uPVC	5.00	ม.						
	- รางระบายน้ำฝนสำเร็จรูป	69.00	ม.						
	- แผ่นเมทัลชีทลายไม้	38.00	ตร.ม.						
4.2.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานไวเนิล ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงคร่าว ที-บาร์	395.00	ตร.ม.						
	- งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ขนาด 0.60x0.60 ม. โครงคร่าว ที-บาร์	7.00	ตร.ม.						
	- ฉนวนกันความร้อน ขนาด 2"	395.00	ตร.ม.						
	- ทาสีฝ้าเพดาน	395.00	ตร.ม.						
4.2.2.3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	68.00	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	16.00	ตร.ม.						
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	45.00	ม.						
	- ฉาบเรียบผนัง	136.00	ตร.ม.						
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x16"	68.00	ตร.ม.						
	- ผนังโครงเคร่าเหล็กก่อสร้างสี กรุแผ่นสปรนบอร์ด หนา 8 มม. ฉาบเรียบ บุสองด้าน	265.00	ตร.ม.						
	- ผนังโครงเคร่าเหล็กก่อสร้างสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ บุสองด้าน	103.00	ตร.ม.						

นายกสิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพณิชยการวิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพณิชยการวิ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี กรุแผ่นสไมท์บอร์ด ทหนา 8 มม. และกรุแผ่นผนัง PVC ฉาบเรียบ บุสองด้าน	99.00	ตร.ม.						
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปแบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	23.00	ชุด						
	- สีน้าอะคริลิค ชนิดภายใน	490.00	ตร.ม.						
	- สีน้าอะคริลิค ชนิดภายนอก	450.00	ตร.ม.						
4.2.2.4	งานพื้น								
	- เทปรับระดับด้วยปูน self leveling	335.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องโพลีเอสเตอร์ SPC. แบบคลิกล็อค ทหนา 5 มม.	335.00	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16"	83.00	ตร.ม.						
4.2.2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	1.00	ชุด						
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	2.00	ชุด						
	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	1.00	ชุด						
	- หน้าต่าง W2 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	19.00	ชุด						
	- หน้าต่าง W3 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	2.00	ชุด						
	- หน้าต่าง W4 พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	10.00	ชุด						
4.2.2.5	งานสุขภัณฑ์								
	- โถชักโครกนั่งราบ แบบใช้พลังแรงค์ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	11.00	ชุด						
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมฝั้ววาล์ว และอุปกรณ์ทั้งหมด	6.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อกสแตนเลส และอุปกรณ์ทั้งหมด	10.00	ชุด						

นายอภิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	11.00	ชุด						
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	12.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่เซรามิค	12.00	ชุด						
	- ก๊อกติดผนังสแตนเลส	2.00	ชุด						
	- ตะแกรงปิดช่องระบายน้ำแบบดักกลิ่น 4"	4.00	ชุด						
	- กระเบื้องปูพร้อมชั้นวางของ	10.00	ชุด						
	- สติ๊กเกอร์ ทางเดียว	10.00	ชุด						
	- สติ๊กเกอร์ สองทาง	11.00	ชุด						
	รวมราคา (ข้อ 4.2.2) งานสถาปัตยกรรม								
4.2.3	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
4.2.3.1	งานระบบท่อสุขาภิบาล (PVC Class 8.5)								
	- งานชุดดินและถมดิน	0.70	ลบ.ม.						
	- ทราหยาบ	0.06	ลบ.ม.						
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อ ค.ส.ล.	1.00	ชุด						
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Ø 3"	38.00	ม.						
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Ø 4"	14.00	ม.						
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Ø 8"	11.00	ม.						
	- ท่อน้ำฝน PVC Ø 4"	39.00	ม.						
	- ท่อโศโคร PVC Ø 3"	18.00	ม.						
	- ท่อโศโคร PVC Ø 4"	50.00	ม.						
	- ท่ออากาศ PVC Ø 1 1/2"	11.00	ม.						

 / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์
 นายสิทธิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน							
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน							
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน							
	- CLEAN OUT ท่อ PVC Ø 3"	1.00	ชุด							
	- CLEAN OUT ท่อ PVC Ø 4"	2.00	ชุด							
	- Roof Drain Ø 4"	8.00	ชุด							
4.2.3.2	งานดึงขั้วบับน้ำเสียสำเร็จรูป									
	- งานขุดดินและถมคืน	26.00	ลบ.ม.							
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม ขนาดหน้าตัด 6" ยาว 6 ม.	10.00	ตัน							
	- ทรายหยาบ	0.70	ลบ.ม.							
	- คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.							
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	120.00	กก.							
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.							
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 280 ksc. รูปทรงระบอก)	1.35	ลบ.ม.							
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด							
4.2.3.3	งานระบบท่อประปา (PVC Class 13.5)									
	- ท่อ PVC Ø 3/4"	126.00	ม.							
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน							
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน							
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน							
4.2.3.4	งานบ่มน้ำอัตโนมัติ									
	- บ่มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	1.00	ชุด							

 / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์
 นายกสิพันธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์วี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์วี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- BALL VALVE	2.00	ชุด						
	- GATE VALVE	2.00	ชุด						
	- FLOAT VALVE	1.00	ชุด						
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1,500 ลิตร	2.00	ชุด						
	รวมราคา (ข้อ 4.2.3) งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
4.2.4	งานระบบไฟฟ้า								
4.2.4.1	งานติดตั้งควบคุมระบบไฟฟ้า และสายไฟ								
	- ตู้ Consumer unit พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	1.00	ชุด						
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	2,068.00	ม.						
	- สายไฟฟ้า THW 4 ตร.มม.	394.00	ม.						
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Ø 1/2"	1,034.00	ม.						
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับงานสายไฟ	1.00	เหมา						
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับงานท่อร้อยสาย	1.00	เหมา						
4.2.4.2	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟ LED Panel Light 48w ขนาด 60x60 ซม.	61.00	ชุด						
	- พัดลม ติดเพดาน 56" พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	11.00	ชุด						
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W	2.00	ชุด						
	- เต้ารับตู้แบบมีกราวด์	58.00	ชุด						
	- สวิตซ์ 1 ทาง	19.00	ชุด						
	รวมราคา (ข้อ 4.2.4) งานระบบไฟฟ้า								
	รวมราคา (ข้อ 4.2) งานปรับปรุงอาคารที่พนักงานเรียนลูกเรือ								

นายอภิพนธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ฝึกพาณิชยน์วี จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ฝึกพาณิชยน์วี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (อาคารที่พักนักเรียนดูเผลือ)								
4.3	(อาคารโรงนอน)								
	- เตียงนอนเดี่ยว 2 ชั้น	50.00	ชุด						
	- ที่นอน + หมอน + ผ้าห่ม พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน	100.00	ชุด						
	รวมราคาชั้น 2 (อาคารที่พักนักเรียนดูเผลือ)								

 นายอภิพนธ์ บริพันธ์ /
  นายธีรศักดิ์ แสนผล /
  นายอนุวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน งานรื้อถอน - รื้อถอนพื้นคอนกรีตบล็อก(ตัวหนอน)	4.00	ตร.ม.						
	รวมข้อ 5.1 งานรื้อถอน								
5.2	งานก่อสร้างหลังคาจาดรบลับ								
5.2.1	งานขุดดินและถมกลับ	5.00	ลบ.ม.						
5.2.2	เสาเข็ม BORE PILES Ø 0.35 x 21 m. (SAFE LOAD 40 TONS/PILE)	4.00	ต้น						
5.2.3	งานเสกตีหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น						
5.2.4	ทรายหยาบปรับระดับ	0.32	ลบ.ม.						
5.2.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.16	ลบ.ม.						
5.2.6	คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 280 Ksc. รูปทรงกระบอก)	2.57	ลบ.ม.						
5.2.7	งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิดให้ 50%) - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิดให้ 100%) - ไม้คร่าวดีแบบ (30% ของไม้แบบ) - ตะปู	7.04 14.08 2.00 2.00	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ฟ. กก.						



นายกลีพนธ์ บริพันธ์

/ นายธีรศักดิ์ แสนผล

/ นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์




ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์กีฬาชัยนาท จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์กีฬาชัยนาท จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	31.27	กก.						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	39.83	กก.						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	128.38	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6.00	กก.						
	- PLATE 450 x 450 x 12 mm.thk.	8.00	แผ่น						
	- J BOLT Ø 25 mm. L=700 mm.	32.00	ตัว						
5.2.9	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาคเหล็ก WF-250x175x11 mm.THK.	920.98	กก.						
	- เหล็ก WF-300x200x8x12 mm.THK.	1,375.64	กก.						
	- เหล็ก WF-200x150x6x9 mm.THK.	2,013.57	กก.						
	- เหล็ก ROD Ø 0.20 m.	882.25	กก.						
	- ท่อเหล็ก 100x2.3 mm.THK.	222.30	กก.						
	- โครงสร้างเหล็ก □ 50x75x3.2mm.@0.60m.	722.41	กก.						
	- ทาสีกันสนิม + ทาสีน้ำมัน โครงสร้างเหล็ก	152.19	ตร.ม.						
5.2.10	งานหลังคา								
	- หลังคาฝ้าใบแรงดึงสูง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (พร้อมติดตั้ง)	121.26	ตร.ม.						
	- รางน้ำแอสบนเลส (304)	17.58	ตร.ม.						
	- ท่อระบายน้ำฝน PVC Ø 4" 1 จุด	4.50	เมตร						
	รวมข้อ5.2งานก่อสร้างหลังคาจอร์בלัส								

นายสิทธิ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ภายในศูนย์ศึกษาวิจัยฯ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ ปริมาณ ค่าวัสดุ ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน								
6.1.1	งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง	1.00	งาน						
	- สายลำโพง 1 ม้วน								
	- Flex 1/2" 2ม้วน								
	- ชุดเข้าระบบ 2 ชุด								
	- ราง PVC สีขาว 2 เส้น								
6.2.2	รางไฟ E OUTLET UNIVERSAL มี SURGE	1.00	EA						
6.2.3	ถอดรอกอุปกรณ์ยัดน้ำ	2.00	ถาด						
	รวมราคาข้อ 6.1 งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง								
6.2	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
6.2.1	ห้อง 8601								
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมดีจิตอลเอฟเฟคในตัว	1.00	เครื่อง						
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียงและผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง						
	- ชุดไมโครโฟน2ตัว พร้อมตัวกระจายสัญญาณเสาอากาศ	1.00	ชุด						
	- ลำโพงติดผนัง 1 คู่	1.00	ชุด						
	- ตู้เก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์แบบตั้งพื้น	1.00	ตู้						
	- เครื่องรับโทรทัศน์ 55 นิ้ว (ห้อง 8501)	1.00	ชุด						
	รวมราคา ข้อ 6.2.1 ห้อง 8601								
6.2.2	ห้อง 8501								
	- เครื่องรับโทรทัศน์ 55 นิ้ว (ห้อง 8501)	1.00	ชุด						
	รวมราคา ข้อ 6.2.2 ห้อง 8501								

นายอภิพนธ์ บริพันธ์ / นายธีรศักดิ์ แสนผล / นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

